

## Dörrar, fönster, vindskydd, jalusier samt skåp, lås, beslag, anslagsramar o. övriga inredningsdetaljer.

- A. Hållare för lokstatistikuppgift (22/6 37). Utförd febr. 41.
- B. Ändring av jordförbindningsskruv på lok med plåtkorg (28/2 39). (Ebr dnr 56/39). Utförd april 55.
- C. Skyddslister vid sidodörrar på lok litt Bgs, D, Pb, Uabc och Hab. (2/5 39; 29/1 48). (Mbr dnr 64/47). Utförd april 55.
- D. Vindskydd vid skjutfönstren på lok litt Oabdef2 och Pa (20/2 41; 26/6 42). Utförd april 55.
- E. Skyddskåpa för högspänningsgenomföring på lok litt Hab, Ubc och Öbc. (18/4, 26/6 42; 8/9 43). (Mbr dnr 523/39). Utförd april 55.
- F. Uppsamlingslåda för spillolja vid oljepump på lok litt D (12/5 42). Utförd april 55.
- G. Skydd mot imbildning å förarhyttens gavelfönster å elektrolok (18/5, 29/11 44). (Mbr dnr 360/41). Utförd april 55.
- H. Påsvetsning av handtag på locket till smörjoljekannornas låda för lok litt Of (25/5 45). (Mbr dnr 285/44). Utförd april 55.
- I. Adresskorthållare (20/6 46). (Mbr dnr 283/45). Utförd april 55.
- J. Ändring av handtag för skjutfönster (2/7 46). (Mbr dnr 659/45). Utförd april 55.
- K. Uppsättning av högspänningsskydd på lok litt Od (20/10 47). (Mbr dnr 281/42). Utförd april 55.
- L. Lådor för oljekannor och hylla för smörjspruta för lok litt F (21/12 49). (Mbr dnr 517/40). Utförd april 55.

M. (Mbr d.-nr 235/41, 294/43). Vid reparation klass A eller C av lok litt M skola mellanväggsdörrarna förses med tätningsslister av svampgummi, varvid uppsättning sker enligt ändring A å ritn. Mbr 100371, främre mellanvägg, Mbr 102649, komplettering av främre mellanvägg samt Mbr 100372, bakre mellanvägg.

Tätningsslister och lås för mellanväggsdörrar på lok litt M. (15/4 50)

Svampgummi och klister härtil har beställts och kan rekvideras från fda, Luleå, medan låsen med låsskyltar och vred rekvideras från hfd, Örebro.

Kostnaden avföres å underhållet.

- N. Ändring av hållare för loktjänststopp på ellok och elmotorvagnar (29/7 50). (Mbr dnr 337/50). Utförd april 55.

Elektrolok: 315 (2 blad).

Utkom från trycket den 24/8 1955.

Fotstöd på vagnar litt Xoa5, Xoa7, Xoa8 samt Cox7. (27/2 51)

O. (Mbr d.-nr 33<sup>1</sup>/51). Vid A- eller B-revision av motorvagnar litt Xoa5, Xoa7 och Xoa8 samt manövervagnar litt Cox7 skola fotstöd enligt hvst Åmål ritn. 1.550260, 1.550258 resp. 1.550259 upp-sättas vid förarplatserna i den mån så ej redan skett. Fotstöden tillverkas av hvst Åmål.

Kostnaden avföres å underhållet, kalkylnr 900.

Uppsättning av säkerhetsglas på ellok och elmotorvagnar. (9/4 52)

P. (Mbr d.-nr 589/48). Vid rep. klass A av ellok litt Habcdgg2 och Öcd samt elmotorvagnar litt Xa1, Xa3, Xa4 och Xoa2 skola gavelfönstrens glasrutor utbytas mot dylika av härdat glas i den mån så ej redan skett.

Glasrutorna, vilka finnas sammanförda på ritn. Mbre L—5039, kunna för ellok rekvireras från hfd, Örebro, och för elmotorvagnar från hfd, Åmål.

Glasen skola för litt Habcd, Öcd och motorvagnarna fastsättas med aluminiumlist enligt ritn. Mbr 106614. För litt Hgg2 skall trälist lik-som förut användas.

Aluminiumlisten beräknas bli levererad i september 1952 och kan då rekvireras från hfd, Örebro.

Kostnaden avföres å underhållet.

Ändring av låsanordning till jalusi på ellok litt Of2. (9/4 52)

Q. (Mbr d.-nr 412/49). Vid rep. klass A av ellok litt Of2 med låsanordning för jalousier enligt ritn. Ebr 17570 skall denna ändras i enlighet med ritn. Mbr 104884 grupp I.

Kostnaden avföres å underhållet.

Ändring av vägg vid apparatskåp på vagn litt Xoa7. (9/4 52)

R. (Mbr d.-nr 52<sup>2</sup>/52). Vid rev. å hvst av elmotorvagn litt Xoa7 skall väggen mellan apparatskåp och vestibul ändras enligt ritn. Mbr 104974. Lås Mbr 477300 tillhandahålles av Mbr, luck-lås Mbr 477260 och skjutregel rekvireras från hfd, Ör, samt gångjärn från hfd, Åmål.

Kostnaden avföres å underhållet.

S. (Mbr d-nr 52<sup>1</sup>/53). Vid rep klass A av lok litt Bgs, Bk, D med stålkorg samt F och M skall skjutfönster i förarhytt förses med mässingslist enligt a på ritn Ebr 30561 i de fall då fönster-ramen blivit nedsliten av tätningsslistan.

Uppsättning av mässingslist på skjutfönster. (26/2 53)

Kostnaden påföres underhållet.

T. (Mbr dnr 589/48). Vid rep klass A av lok litt D med tråkorg, Off2 med tråkorg, Uabc samt Öab skall fastsättningen av lokets glasrutor ändras och utföras enligt ritn Mbr 106614.

Ändring av glasrutornas fastsättning på vissa ellok. (17/6 54)

Aluminiumlist fdnr 54 44 58 rekv från resp förråd i Örebro, Malmö och Notviken.

Kostnaden påföres underhållet.

U. (Mbr dnr 150<sup>4</sup>/54). Vid rep klass A av ellok litt D med tråkorg skall ställ för oljekannor omändras i enlighet med ritn Ebr 30158 ändr a samt ritn Mbr 103097. I samband härmed sker även utbyte av värmeplattor enligt str 164-79: 3 B.

Ändring av ställ för oljekannor för ellok litt D med tråkorg. (25/4 55)

Kostnaden påföres underhållet.

V. (Mbr dnr 397/51). För att underlätta utbyte av bromsblock vid axel V, vänster sida på ellok litt Dm skall dragningen av avloppsröret från toalettskåpet ändras vid A-rep enligt ritn Mbr 1 ME-264 varvid det befintliga röret ombockas och skarvas så att avståndet från rörets utlopp till r ö k blir 400 mm.

Ändring av avloppsrör från toalettskåpet på litt Dm. (19/5 56)

Kostnaden påföres underhållet.

X. (Mbr dnr 52<sup>1</sup>/55). Följande ellok skola när de inkomma till Hvst för A-rev förses med askkoppor enligt ritn Mbr 24093 utförande A, fdnr 48 39 10.

Uppsättning av askkoppor i förarhytt. (16/1 57)

Placering sker enligt nedannämnda ritningar med 2 st i vardera förarhytten.

Litt Da och Dm .....	Mbr	105482
» D med tråkorg .....	»	105487
» D med plåtkorg, Bgs, Bk, F, M och Pb .....	»	105483
» Habcd .....	»	105499
» Hgg2 .....	»	105496
» Ma .....	»	105485
» Ubcd .....	»	109998
» Öcd .....	3ME—	488

Kostnaden påföres hvst kontonr 3.9265.

Uppsättning  
resp nedtagning  
av berörings-  
skydd på lok  
litt Hedgg2.  
(21/1 58)

Y. (Mbr dnr 844, sgr 43021, 4311). Vid A-rep av lok litt Hedgg2 skall en skyddsplåt uppsättas upptill i dörröppning för verktygsskåpet i lokets A-ände, höger sida. Utförandet framgår av ritn Mbr 104835.

Samtidigt skall det beröringskydd, som är placerat omedelbart under skenorna som förbinda transformatorn och apparatstativet, borttagas och skrotas.

Kostnaden påföres resp gottgöres underhållet.

Ändrade lok anmälas i tjänsterapporten.

Droppskydd  
över sidodör-  
rar på lok  
Ubc.  
(9/4 58)

Z. (Mbr dnr 521/56, sgr 4302). Vid rep på hvst av lok litt Ubc skola droppskydd enligt ritn 2ME-1163 uppsättas över sidodörrarna på förarhytten.

Kostnaden påföres underhållet. Ändrade lok anmälas i tjänsterapporten.

Anordnande av  
akustikplattor  
på litt Da  
och Dm.  
(12/3 59)

Å. (Mbr dnr 270/53, 325/55). Vid rep på hvst av lok litt Da nr 806, 883—932 och Dm 942—945 skola träfiberplattorna uppsatta på mellanväggen och mellandörrarna på grund av deras lättantändlighet nedtagas och ersättas med sk Roka akustikplattor, vilka ej äro brännbara.

Uppsättning av Roka plattor skall även ske på de lok litt Da och Dm, där uppsättning av akustikplattor tidigare ej skett.

På lok litt Da skall endast A-ändens mellan-

vägg och mellandörrar förses med dylika plattor. Uppsättningen skall för båda loktyperna ske enligt ritn Mbr 0ME-1745F och plattornas uppdelning efter ritn Mbr 1ME-2399F.

För lok litt Dm rekv plattorna från hfd, Notviken, och för litt Da från hfd, Malmö, fdnr 64 07 360.

Kostnaden påföres arb-nr 80536, konto 2.32373 och 2.32383 (hvst konto 3.9287).

Ä. (Mbr sgr 4281, 431). På samtliga ellok skall låda för torkdukar uppsättas där så ej skett. Uppsättningen skall ske vid dvst i samband med översyn.

Uppsättning av låda för torkdukar på ellok (31/5 60)

Lådorna fdnr 30 21 850 rekv från hfd, Malmö, Örebro eller Notviken och skall placeras efter anvisningar i PM Mbr regnr 4: 46/60.

Kostnaden påföres underhållet.

Då alla lok tillhörande resp maskinsektioner blivit utrustade, skall detta anmälas i tjänsterapporten.

Ö. (Mbr sgr 43021, 431). Vid rep på hvst av lok litt Ubcd skall på kaminernas konsoler monteras ett skydd enligt ritn 2ME-4850. Avvisarrör enligt 2ME-5402 tillverkas av hvst.

Uppsättning av skydd på kaminernas konsoler på litt Ubcd. (31/5 60)

Kostnaden påföres underhållet.

Ändrade lok anmäles i tjänsterapporten.

A1. (Mbr dnr 0682, sgr 43021). Vid nästa rep eller översyn av ellok litt D utom Da, Dm, Dm3 skall lock i kåpor över skenor borttagas enligt anvisning på

Lock i kåpa över skenor på litt D utom Da, Dm, Dm3. (12. 9. 60)

ritn Ebr 30172, ändr 1, för tråkorgslok, och på

» » 30554, » 1, » plåtkorgslok.

Kostnaden påföres underhållet.

Ändrade lok anmäles i tjänsterapporten.

B1. (Mbr dnr 1 329, sgr 431, 4302). Vid översyn av litt Ma 958—967 och Dm, Dm3 968—986 samt vid rev på hvst av Ra 846, 847 skall dörrtät-

Utbyte av dörrtätning på Ra-, Ma- och Dm-lok. (20/7 61)

ningen vid sidodörrarna utbytas mot tätning enligt ritn 3ME-6592. För lok Ra gäller ritn 0ME-1112F och 0ME-1113F, för övriga lok ritn 0ME-1914F och 0ME-1915F.

Kostnaden påföres underhållet.

Ändrade lok anmäles i tjänsterapporten.

Ändring av  
fack för lok-  
kort m m.  
(22/3 62)

C1. (Mbr dnr 115, sgr 431, 4302). Vid rev eller översyn III av samtliga ellok skall fack för lokkort och rapportblock enligt ritn Mbr 104806 utbytas mot utförandet enligt ritn 2ME-7223 fdnr 30 21 790 och fack för avsynings-, smörjkort, skadeanmälan och bromsskadeanslag utbytas mot fack enligt ritn Mbr 107026, ändr d, fdnr 30 21 820.

Färdiga fack rekv från hfd Ör.

På tvåhyttslok skall facken placeras i A-hytten.

Samtidigt skall tillses att anslagstavla endast finnes i A-hytten.

Kostnaden påföres underhållet.

Ändring av  
dörrtätningar  
på Da och  
Dm.  
(27/8 63)

D1. Vid nästa A- eller B-rev av lok Da och Dm skall sido- och mellandörrarnas tätningar ändras.

Sidodörrtätningen skall ändras enligt Mbr regnr 4: 6/63 och mellandörrtätningen enligt 4: 39/63. Ändringarna skall utföras på alla Dalok och på Dm 834—845 och 942—957. På Dm 968—986 ändras endast mellandörrtätningen. Dm 1201—1230 berörs inte.

Kostnaden påföres underhållet.

Backspeglar på  
Ma och D  
utom Dm.  
(30/11 63)

E1. Vid rev eller annat lämpligt tillfälle skall lok litt Da, Df, Dg, Dg2, Dk och Du samt Ma förses med backspeglar och vindskydd enligt ritn 1ME-2398-I. Befintliga vindskydd nedtages och skrotas.

Kompletta speglar fdnr 30 20 910 rekv från hfd Nvn för lok litt Ma och från hfd M för övriga lok.

I samband med uppsättning av backspeglar skall övre delen på handstängerna vid bitrådets sida avkortas så att måttet från centrum av handstångens övre fäste till golv i förarhytt blir

1200 — 0,0  
+ 20,0 mm.

Kostnaden påföres eo underhåll över tjänsteställe 09000, arbetsnummer 3.93450.

F1. Vid rev på hvst av lok litt Dm 834—986 skall fastsättning av bälgen ritn 1ME-3445 F ändras i överensstämmelse med lok Dm 1201—1230 enligt ritn 1ME-1585 F, 1ME-8402 F och 1ME-8404 F.

Ändring av  
fastsättning av  
bälg mellan  
Dm 834—986.  
(30/11 63)

Kostnaden påföres underhållet.

## Takluckor, detaljer på taket samt huvar.

- A. Vattenrännor på lok litt Ub nr 163—170 (3/1 40). Utförd juli 61.  
 B. Ändring av ventilationstrumma i taklucka på lok litt Of2 (15/2 45). (Mbr dnr 527/39). Utförd juli 61.

C. (Mbr d.-nr 410/41, 2/50). Å lok litt Bgs, D och F skola, vid A-reparation och för övrigt när så befinnes lämpligt, konsolerna för strömvavgarna förses med 37 mm hål för fastsättning av vertikala strömvavgarisolatorer enligt ritn Mbr 104259. Hålens placering framgår för lok litt Bgs av ritn. Mbr 100202 och Mbr 102311, för lok litt D nr 101—245 av ritn. Ebr 30139 ändr.-not B, Ebr 30144 ändr.-not C, Ebr 30154, ändr.-not B, för litt D fr. o. m. nr 241 av ritn. Ebr 30568, ändr.-not A samt för lok litt F av ritn. Mbr 102296.

Nya resp. ändring av fästhål för strömvavgare å lok litt Bgs, D och F. (3/12 46; 15/4 50)

Å lok litt F skola de å vardera konsolen befinnliga ovala hålen placerade i fyrkant med 110 mm sida igensveltsas.

Å ritn. Ebr 30154 är även angivet, hur genom taket gående icke använda hål skola tätas. Se även 71: 4, A.

Kostnaden påföres underhållet.

D. (Mbr dnr 9<sup>104</sup>/56). I samband med rep vid hvst av lok litt Habcdgg2, Öbcd och Ubcd med skjutluckor skola lagren för maskinhuvornas skjutluckor förses med smörjnipplar enligt ändr a, ritn Ebr 51365 och 51366.

Smörjnipplar på lagren för maskinhuvornas skjutluckor på lok litt Habcdgg2, Ubcd och Öbcd. (9/4 58)

Smörjnipplar, fdnr 64 36 610, rekv från Hfd, Örebro.

Kostnaden påföres underhållet.

E. (Mbr sgr 4316, 4302). Vid nästkommande A- eller B-rev skall följande utföras för strömvavgarnas fastsättning med vertikala isolatorer (Mbr 104259).

Ändring av fästhål resp införande av underläggplåt för strömvavgare på Bk, Mg och Habcd. (25/11 60)

Lok litt Bk och Mg: Konsolerna för strömvavgarna förses med 37 mm hål enligt ritn Ebr

Elektrolok: 492 (1 blad).



30568 ändr B. Av ritningen framgår hur hål, vilka går genom taket och icke kommer till användning, skall tätas.

Lok litt Habcd: Konsolerna förses med underläggsplåtar enligt ritn Ebr 40939 grupp B eller D beroende på strömvtagartyp. Underläggsplåtarna tillverkas av resp hvst.

Kostnaden påföres underhållet.

Se även 71: 4 C.

F. Uthytte av kopplingsplint av typ Ebr 40157 mot plint av typ 2ME-6237 (20/7 61). (Mbr dnr 0317, sgr 43137, 431). Överförd till 79: 4 S.

### Ventilationstrummor, bälgar för ventilations- trummor.

A. Uppstagning av bälgar på lok litt Hab (29/6 42). (Mbr dnr 544/39).  
Utförd jan 60.

B. (Mbr sgr 4311). För att förhindra att snöblåses upp på transformatorn, skall på lok litt Da och Dm uppsättas en skärm mellan transformator kylaren och mellanväggen. Utförandet för lok litt Da är enligt ritn 2ME-5404 och för lok litt Dm enligt ritn 2ME-5405 F. Uppsättning skall ske vid dvst i samband med översyn. Erforderliga skärmar kommer att sändas från hvst M.

Kostnaden påföres underhållet.

Uppsättning av skärm för ventilationsluft från transformator kylaren på lok Da och Dm.  
(18/1 60)

C. (Mbr sgr 43122). Vid A-rev av lok litt D utom Da och Dm skall lucka anordnas i ventilationskåpor enligt ändr a på ritn Ebr 30146 och 30421.

Kostnaden påföres underhållet.

Ändring av ventilationskåpor på D-lok.  
(8/2 61)

D. (Mbr dnr 356, sgr 43163). Ändring av ventilationssystemet för kylning av traktionsmotorer och transformator på lok litt Ma nr 788—789, 824—833 och 873—882 skall ske i samband med lokens rev eller rep på hvst. För ändringen gäller PM Mbr regnr 4: 25/63.

Kostnaden påföres tjänsteställe 40700, arbnr —80560, kontonr 2.32444 (hvst arbnr 3.9337.0).

Ändring av ventilationen på äldre Malok.  
(17/4 63)

## Handstänger och jordförbindningsskruvar.

- A. Ändring av handstänger på lok litt Oabdeff2 och Pa (15/5 43). (Mbr dnr 377/42). Utförd febr 60.
- B. Ändring av handstänger och jordförbindningsskruvar å förarhytt för lok litt Ha, Hb, Ub, Ue och Öbe (9/10, 12/12 44). (Mbr dnr 100/43). Utförd febr 60.
- C. Ändring av fastsättningen av jordförbindningsskruven å lok litt Ub nr 497—500, 582—593 (16/12 44). (Mbr dnr 100/43). Utförd febr 60.
- D. Ändring av handstängerna i maskinrum å lok litt D nr 101—105, 107—150 (15/2 45). (Mbr dnr 53/45). Utförd aug 55.
- E. Uppsättning av handstäng i maskinrummet samt handtag på flätkåpan för ellok litt Od (25/2 48). (Mbr dnr 281/42). Utförd febr 60.

F. (Mbr d.-nr 53/45). Vid reparation av handstänger på ellok litt D med plåtkorg samt ellok litt F nr 601—603, 621—632 och M, skola handstängernas övre fästen vid sidodörrarna utföras enligt ritn. Mbr 104904, Ebr 30544 ändr. b och 40779 ändr. b, för D-lok, samt enligt ritn. Mbr 104882 för lok litt F och M.

Kostnaden påföres underhållet.

G. (Mbr dnr 773/49, 475/52, 150<sup>4</sup>/55). Vid rep på hvst av ellok litt Ma 788, 789, 824—833 och 873—882 skall gångbord och handstänger uppsättas enligt ritn Mbr 103130 och 105340.

Kostnaden för loknr 788—789, 824—833 avföres på kontonr 80417 och för nr 873—882 på kontonr 80421.

H. Vid rep på hvst av ellok litt Ma skall gångbordet runt förarhytten förlängas mot sidodörrarna enligt ritn 2ME-6226.

Kostnaden påföres underhållet.

Ändring av sidodörrhandstängernas övre fästen å vissa lok litt D, F och M.  
(23/10 51)

Uppsättning av handstänger och gångbord på lok litt Ma.  
(5/8 55)

Förlängning av gångbordet på litt Ma.  
(8/2 61)

## Rullgardiner och solskärmar.

A. (Mbr dnr 1507/57). Vid rep på hvst av lok litt D skola, där tidigare så ej skett, solskyddsgardiner enligt ritn Mbr 102264-1, fdnr 30 21 66 uppsätts vid hytternas gavelfönster framför förarens och biträdets platser.

Uppsättning av solskyddsgardiner på D-lok. (25/7 57)

För nämnda lok gälla monteringsritningarna: Mbr 102344, Mbr 102653, Mbr 102654, Mbr 102655 och Mbr 100377-I.

Till vardera gardinen hör 2 styrskenor av typ A, B, C, D eller E enligt ritn Mbr 102272 och Mbr 102273. Placeringen av de olika typerna synes på sistnämnda ritning.

Skenorna ha följande fdnr:

Styrskena typ A fdnr 30 21 71

» » B » 30 21 72

» » C » 30 21 73

» » D » 30 21 74

» » E » 30 21 75.

Monteringsföreskrift enligt PM 4: 13/48 gäller.

De olika detaljerna rekv från hfd, M.

Kostnaden påföres kontonummer 1.3235.6.

Samtidigt med allt ovanstående detaljer uppsätts, skall, där ej så tidigare skett, även luftdrivna fönstertorkare uppsätts framför biträdets plats enligt 56: 4F.