

Isolatorer samt tillhörande armatur.

- A. Ändring av takskenornas fastsättning på lok litt D (7/11 41). (Mbr dnr 520/39. Utförd sept 61.)
- B. Utbyte av isolatorer (5/5 48). (Mbr dnr 410/41). Utförd sept 61.
- C. Ändring av fastsättning av bärisolatorer (11/12 48). (Mbr dnr 410/41). Utförd sept 61.

D. (Mbr dnr 1317, 1560, sgr 431). I samband med rep på hvst av lok litt Da och Dm skall fastsättningen av ventilavledaren på huvudtransformatorn ändras. Befintligt fäste av plattjärn, som är fastsvetsat i transformatorlocket, kapas till 60 mm ovan locket. Montering av ventilavledare med fästansordning framgår av ritn 2ME-7231-I. Erforderliga detaljer tillverkas av resp hvst.

Ändringen torde endast erfordras på de transformatorer, som vid leveransen var inmonterade på lok litt Da nr 790—823, 883—932 och Dm nr 834—845, 942—951.

Kostnaden påföres underhållet och ändrade lok anmäles i tjänsterapporten.

Ändring av fäste för ventilavledare på litt Da och Dm. (26/9 61)

Frånskiljare.

A. (Mbr d.-nr 494/43). Vid A-reparation av lok
litt B, D, F, M, Oabdff2, Pab samt motorvagnar
litt Xoa2, Xa3, Xoa4 skall frånskiljarens kniv
kompletteras enligt ritn. Ebr 18143 ändringsnot A.
Kostnaden skall avföras å underhållet.

Ändring av
kniven.
(11/11 44)

Genomföringar.

A. (Mbr d.-nr 52¹/51). Högspänningsgenomföringen enligt ritn. Ebr 40692 på lok litt Habed, Ub nr 163—170, 246—266, 276—290, 497—500, 582—593, Uc, Öbc samt Öd nr 494—496 skall utbytas mot genomföring Mbr 102058-II, fdnr 33 33 50 + genomföring DB-11, fdnr 33 34 10.

Ändring av högspänningsgenomföringen för lok litt Habed, Ubc och Öbed.
(25/9 43—3/1 57)

För Hed gäller ritn. Mbr 102144.

För Hab, Ub nr 163—170, 246—266, 276—290, Uc samt Öbc gäller ritn Mbr 102130.

För Ub nr 497—500, 582—593 gäller ritn Mbr 100519, 100520 och 102778 samt i tillämpliga delar 102130.

För Öd nr 494—496 gäller ritn. Mbr 100517-A, 100518, 101921-B och 101922-A.

Ändringen skall ske vid A- eller B-rep.

Isolatorerna rekvideras från hfd, Örebro.

Kostnaden avföres å underhållet och ändrade lok anmälas i tjänsterapporten.

Nedtagna genomföringar Ebr 40692, skrotas.

B. (Mbr d.-nr 410/41). Vid utbyte av söndriga takgenomföringar för 15 kV på i Mbre-S-10868 angivna lok och motorvagnar skall genomföring enligt ritn. Mbr 102058-II och Mbr 102059-II för ström resp. tryckluft uppsättas.

Utbyte av isolatorer.
(5/5 48)

Genomföringar enligt ritn. Ebr 18404, Ebr 40130, Ebr 40662, Ebr 40664, Mbr 102058-I och Mbr 102059-I komma icke vidare att anskaffas. Sedan i förslag befintliga genomföringar förbrukats på lok och motorvagnar, som icke finnas upptagna i Mbre-S-10868, användas genomföringar enligt ritn. Mbr 102058-II resp. Mbr 102059-II.

Ändring av
skyddskåpans
fastsättning på
förarbordet.
(30/6 59)

C. (Mbr dnr 81485, sgr 42711, 431). Vid A-rep
av ellok litt Hab, Ub 163—170, 246—266, 276—
290, Uc och Öbc, skall fastsättning av skydds-
kåpan för högspänningsgenomföringen ändras
enligt ändringsnot b, ritn Mbr 102043. Ändringen
innebär att träskruvarna, som fästa kåpan vid
förarbordet, utbytas mot genomgående skruvar.

Kostnaden påföres underhållet.

Takskenor.

A. (Mbr sgr 43137). När lok litt Da, Dm, Ma och Ra intages på hvst för A-rev, skall takskenorna av rör vid anslutningen till strömvtagarna förstärkas genom att ett kopparrör införes i röränden enligt ritn Mbr 1ME-6617 f ändr a.

Förstärkning av takskenor av rör vid anslutning till strömvtagare på Dam, Ma och Ra.
(22/3 62)

Kostnaden påföres underhållet.

Jordningsanordningar.

A. Vid A-rev av lok litt F skall jordningsdonet för arbetsjordning av 15kV-ledningarna ändras enligt PM Mbr regnr 4: 32/60-III.

Ändring av
jordningsdon
på litt F.
(26/9 61)

Kostnaden påföres eo underhåll över hvst konto 3.9311.

Ändrade lok anmäles i tjänsterapporten.

B. Vid A-rev av nedanstående lok skall kortslutningsdonet för 15 kV-ledningarna utbytas mot ett dylikt utfört enligt för vid resp lok angivna ritningar jämte på dessa angivna detaljritningar.

Uppsättning av
kortslutnings-
don för 15 kV,
dimensionerat
för kortslut-
ningsströmmen
på litt Hed,
Hg och Ubed.
(30/5 63)

Lok Hcd ritn OME-1744

» Hg » » -1783

» Ubcd » » - 265

Samtliga svetsade och maskinarbetade detaljer etc som kan serietillverkas eller köpas färdiga, kommer att anskaffas genom styrelsens försorg och kommer förteckning att uppgöras på dessa.

Kostnaden påföres underhållet.

Ändrade lok anmäles i tjänsterapporten.